



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orçamento: 1758401 - ESTIMATIVA ACABAMENTOS COMERCIOS CANAL DE CAMBURI CDTIV
Orgão Cliente: CDTIV - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA

Leis Sociais: 167,70%
BDI: 21,50%

Nota: Preço unitario com valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, oriundo Tabela de Referência de Preços do Laboratório de Orçamentos (LABOR) do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (ITUFES).

Item	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
'01	ACABAMENTOS				
'0101	(todos) Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	354	36,36	12.871,44
'0102	(A1) Piso em placas cimentícia 40x40cm na cor cinza, dupla colagem de argamassa colante AC III	m2	329	152,53	50.182,37
'0903	(A2) Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato	m2	25	268,01	6.700,25
'0103	(B1) Pintura sobre paredes, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	930,7	31,76	29.559,03
'0304	(B2) Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte	m2	98,4	107,26	10.554,38
'0104	(C1) Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado liso, em placas ST espessura 12,5 mm	m2	121	109,75	13.279,75
'0105	(C2) Pintura sobre forros e teto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	354	31,76	11.243,04
0106	(EXTERNO) Revestimento cimenticio ripado cor chocolate	m2	412	228,00	93.936,00
				total R\$	228.326,27
				area m²	409,00
				custo medio R\$/m²	558,25

PARAMETRIZAÇÃO DO CUSTO DE ACABAMENTO

Unidade	Area (m²)	Estimativa (R\$)
COMERCIO 1	275,00	153.520,11
COMERCIO 2	286,00	159.660,91
COMERCIO 3	298,00	166.359,97
COMERCIO 4	409,00	228.326,27
COMERCIO 5	409,00	228.326,27

SIMONE DE JESUS
SILVA:01708550747

Assinado de forma digital por SIMONE
DE JESUS SILVA:01708550747
Dados: 2026.10.02 15:15:08 -03'00'

O documento foi adicionado eletronicamente por JOSE AUGUSTO GUILHERME DE BARROS, CPF: ***.*38.997-** em 02/10/2026 21:15:38. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site ["https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao"](https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao) e utilize o código abaixo:
763D9E03-C029-41CF-8127-19A883D1D2A7